

Auswertung DIN 277 NGF

Projekt: Volsemenhusen,
Norderwisch 21
Ersteller: Immobilienservice-Gloe
Datum: 01.10.2024

Erdgeschoss	
HWR $3,400 \cdot 1,020 + 1,000 \cdot 2,350 - 0,015 \cdot (2,020 + 3,400 + 1,020 + 1,050 + 1,000 + 2,350)$	5,66 m ²
WC $0,900 \cdot 0,950 - 0,015 \cdot (0,810 + 0,902 + 0,810 + 0,903)$,80 m ²
Kochen/Essen $6,320 \cdot 3,330 + 0,400 \cdot 2,075 - 0,015 \cdot (2,075 + 0,160 + 4,245 + 3,330 + 6,320 + 3,730)$	21,58 m ²
Abstellr. $0,960 \cdot 1,135 - 0,015 \cdot (0,922 + 1,135 + 0,922 + 0,790 + 0,119)$	1,03 m ²
Wohnen $3,875 \cdot 4,130 - 0,360 \cdot 0,360 - 0,015 \cdot (4,130 + 3,875 + 4,130 + 3,875)$	15,63 m ²
Flur $2,075 \cdot 2,110 + 1,250 \cdot 1,000 + 0,115 \cdot 0,345 - 0,015 \cdot (1,115 + 0,119 + 0,013 + 0,818 + 1,075 + 2,110 + 2,075 + 3,360)$	5,51 m ²
Erdgeschoss	50,21 m²
Dachgeschoss	
Diele DG $7,320 \cdot 1,939 + 3,325 \cdot 4,134 - 0,015 \cdot (1,808 + 3,995 + 4,257 + 5,541)$	27,71 m ²
Zimmer 1 DG $2,860 \cdot 3,875 - 0,360 \cdot 0,360 - 0,015 \cdot (2,860 + 3,875 + 2,860 + 3,875)$	10,75 m ²
Dachgeschoss	38,46 m²
Gesamt	88,67 m²