

FERIENHAUS PRIMUS



KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Die Dokumentation enthält eine Liste der Baumaterialien, die für den Bau der verschiedenen Konstruktionselemente verwendet wurden, aus denen die Struktur des Ferienhauses im ausbaufertigen Zustand besteht.

1. Fundamente und Grundmauer

- Schalungsröhr ($\approx 700\text{mm}$ unter Geländeneiveau) \varnothing 200x900mm
- Bewehrungsstab
- Beton B30
- Grundmauer 150x150mm
- Isolierungspappe
- Befestigungsanker

2. Dachkonstruktion/Querschnitt

- Bitumenschindeln
- Gefräste Platte MFP 22x600x1800mm
- Konterlatte 45x45mm
- Unterdeckbahn
- Sparren 45x195mm
- Mineralwolle (Isolierung) 200mm
- Dampfsperrfolie
- Installationsrost innen
- Mineralwolle (Isolierung) 50mm
- Gipskartonplatten oder Holzplatten

3. Außenwand - Konstruktionselemente

- Fassadenplatte aus Holz
- Konterlatte 36x45mm
- Winddichte Membran
- Diffusionsoffene Bauplatte 12x1200x2500mm
- Holzkonstruktion C24 45x95mm
- Mineralwolle (Isolierung) 100mm
- Dampfsperrfolie
- Installationsrost innen
- Mineralwolle (Isolierung) 50mm
- Holzpaneel / Verkleidung

4. Innenwandelemente (Trennwände) - Konstruktion

- Holzkonstruktion C24 45x95mm
- Holzpaneel / Verkleidung
- Mineralwolle (Schallsolierung) 100mm

5. Fußboden Konstruktion/Querschnitt

- Fußbodenbalken 45x195mm
- Diffusionsoffene Bauplatte 12x1200x2500mm
- Imprägniertes Brett 15x100mm
- Mineralwolle 200mm
- Fußbodenbretter 28x140mm

5.1 Zwischengeschoss - Konstruktionselemente

- Konstruktionsholz C24 45x145mm
- Stützbalkenaufhängung
- Mineralwolle (Schallsolierung) 100mm
- Bodenplatte 28x140mm
- Gipskartonplatte

5.2 Fußbodenelemente im Bad - Konstruktion

- Fußbodenbalken 45x195mm
- Diffusionsoffene Bauplatte 12x1200x2500mm
- Imprägniertes Brett 15x100mm
- Mineralwolle (Isolierung) 200mm
- MFP-Platte 22x600x1800mm
- Estrich
- Heizkabel
- Fußbodenmembran
- Fliesenkleber
- Badezimmerbodenfliesen
- Fußbodenfuge

6. Badezimmerwand (Duschraum) Konstruktionselemente

- Bauplatte für Nassräume
 - Fliesenkleber
 - Wandfliese
 - Fuge und Silikon
-

7. Verleistung innen

- Deckenleiste aus Holz $\approx 10 \times 70 \text{ mm}$
- Sockelleiste aus Holz $\approx 10 \times 70 \text{ mm}$
- Eck- und Schwellenabschlussleisten aus Holz

8. Elektroinstallation

- Elektrische Leitungen (Peschelrohr)
- Steckdosen
- Punktbeleuchtung
- Elektrische Schalttafel (Kasten)

9. Hydraulische Installation

- Wasserinstallation
- Abwasserinstallation
- WC-Unterputzset
- Duschabflussgitter
- Hydraulischer Verteiler

10. Türen und Fenster

- Aluminium-Eingangstür
- PVC-Fenster mit Doppelverglasung
- PVC-Doppelflügel-Terrassentürfenster
- Badezimmer-/Zimmertüren

10.1 Bearbeitung von Türen und Fenstern

- Fensterverkleidung aus Leimholz
- Holzleisten
- Montageschaum

11. Windfeder

- Gehobeltes Brett $19 \times 145 \text{ mm}$
- Gehobeltes Brett $19 \times 95 \text{ mm}$

12. Außenmetallarbeiten

- Dachrinnenleiste
 - Fensterbankbeschläge
 - Windfederstreifen
-

13. Dachrinnen

- PVC-Rinne 125mm
- PVC-Fallrohr 90mm
- PVC-Abflussstutzen
- Rohrbögen, Haken, Klammern und anderes Montagezubehör

14. Terrasse

- Punktfundament
- "U"-Säulenfuß - verzinkter Anker
- Druckimprägnierter Balken 45x95mm
- Druckimprägnierte Terrassendielen 21x95mm
- Druckimprägnierte Frontplatte 21x95mm

Nachfolgend sind die Erdarbeiten aufgeführt, die wir im Rahmen des Grundstücksverkaufs mit der Dienstleistung der Errichtung eines Ferienhauses ausführen.

- Entfernung von Bäumen und Sträuchern (der Kunde hat die Möglichkeit anzugeben, welche Bäume und Sträucher er entfernen möchte)
- Reinigung des Grundstücks von den Überresten von Bäumen und Sträuchern
- Mähen und Pflügen
- Säen von Universalgras
- Bereitstellung eines Wasseranschlusses

Verzeichnis der Geräte

- [Klimaanlage mit Luft-Luft-Wärmepumpe der Firma SEVRA](#)

Der Einfachheit halber haben wir die Materialien und Geräte, die bei der Fertigstellung des Hauses **im ausbaufertigen Zustand** zur Gebäudestruktur gehören, **blau markiert**. Die **schwarz** markierten Materialien sind diejenigen, die für die Fertigstellung des Hauses im **rohen, geschlossenen Zustand** verwendet werden.

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

obr. Kłódowo 0011: dz. 18/170, 18/171, 18/172, 18/174, 18/175

Vorgeschlagene Wasseranschlüsse für jedes Grundstück

