

DECKENAUFBAUTEN Ausgebauter Dachbereich (F 30 von innen)

Ziegeldach	1 Lg Unterpappebahn
140 mm Wärmedämmung D35	z.Bsp. Sperrren 10/20, 60/75 cm
1 Lg PE-Folie	
80/40 Lattung	
12,5 mm Gipskartondecke	
Decke EG und DG	10 mm Teppichboden
	50 mm Estrich
	0,2 mm PE-Folie
	25/20 mm Trittschalldämmung
	220 mm Stahlbetondecke
	15 mm Putz
Decke zw. KG und EG	10 mm Teppichboden
	50 mm Estrich
	0,2 mm PE-Folie
	25/20 mm Trittschalldämmung
	220 mm Stahlbetondecke
	15 mm Putz
Nobbereiche = TH	15 mm Fliesen im Durchlaß
	45 mm Estrich
	0,2 mm PE-Folie
	25/20 mm Trittschalldämmung
	220 mm Stahlbetondecke
	15 mm Putz
Nobbereiche = TH	15 mm Fliesen im Durchlaß
	45 mm Estrich
	0,2 mm PE-Folie
	25/20 mm Trittschalldämmung
	220 mm Stahlbetondecke
	15 mm Putz

Kellerfußboden	5-10 mm Text. Belag
	40 mm Estrich
	0,2 mm PE-Folie
	100 mm Unterlatten B 15
	1 Lg Dampfer oder 0,2 mm Folie
	100 mm Kieselunterbau
übrige Räume im Keller	10 mm keram. Belag
	40 mm Estrich
	150 mm Unterlatten B 15
	1 Lg Dampfer o. Folie
	100 mm Kieselunterbau
Decke DG - Spritzboden	10 mm Teppichboden
	40 mm Estrich
	PE-Folie 0,2 mm
	1 Lg Estrichmörtel 0,40
	z.Bsp. ISOVER SP7/G
	25 mm Spritzbeton
Außenputz	25 mm Außenputz
	100 mm Holzbohlen
	20 ZBsp ISOVER F-12 320
	WD ZBsp. 2 Bsp. Rigips
	Deckenprofil CD 60/60
	12,5 mm Verklebung mit Gipskarton

WERKSPLANUNG

geändert: 03.05.1993

Projekt	Neubau Physiotherapie/	Projekt-Nr.
Bauherr	Arztpraxis/Büro	
	Fern-Holz-Heinrich-Heine-Str. 5	
	0-9230 Brand-Erbisdorf	

SCHNITT A - A

Bauplanungsbüro	1:50
Lippmann/Leppendorfer	9
Gröbner/Innsdorfer Str. 15	
0-9230 Brand-Erbisdorf	
Teil: 2403	
Februar 1993	

