



**Erdgeschoss**

Fundamente frostfrei auf gewachsenen oder tragfähigem Boden zu gründen! Fundamentender einbauen.  
 Anschlüsse: Gas, Strom, Wasser, Telekommunikation: genaue Lage und Ausführung vor Baubeginn mit dem Versorgungsunternehmer abklären!  
 Einbautiefen beachten! Leerrohre aus PVC mit Gefällen nach außen verlegen! Abdichtung mit Quellband im Kellerwänden und Sohlsplatte!  
 Schornstein an Heizungstyp bzw. Fabrikat anpassen nach Angabe des Bezirksschornsteinfegers oder des Heizungsbauers! Zu- und Abluft: Ausführung vor Baubeginn zu klären!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Entwurfsverfasser zu klären. Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Bauunternehmer.  
 Sämtliche Konstruktionsteile sind nach der geprüften statischen Berechnungen auszuführen.  
 Für die Ausführung aller Bauteile gelten die in DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) aufgeführten Ausführungsbestimmungen, einschl. sämtlichen Nachträge und Ergänzungen.

Der Bauherr: *S. Feil* Der Architekt: *Ul. Leno*

Architekt	Leno Bau GmbH Inselstraße 61, 49661 Cloppenburg	
Bauherr	Fast, Sergej Amke-Willem-Weg 14, 26817 Rhaderfehn	
Projekt	Neubau eines Doppelhauses mit Carports Amke-Willem-Weg, 26817 Rhaderfehn	
Bauteil	Erdgeschoss	
Maßstab	1 : 100	Plan-Nr.
Zeichnung		Datum
		13.06.2006