

Tabelle1

EG Küche

8 Steckdosen, 1 Deckenbrennstelle, 1 Herdanschluss

EG Gäste-WC

1 Steckdose, 1 Deckenbrennstelle

EG Flur / Diele

1 Steckdose, 1 Decken- oder Wandbrennstelle

EG Vorrat

1 Steckdose, 1 Decken- oder Wandbrennstelle

OG Schlaf- / Kinderzimmer

5 Steckdosen, 1 Deckenbrennstelle, 1 Telefondose, 1 TV-Dose

OG Bad

1 Steckdose, 1 Deckenbrennstelle

Terrasse

1 Steckdose, 1 Wandbrennstelle

Innentüren:

CLP Innentüren, Rundkante, weiß mit Schloss und Drückergarnitur, WC Türen mit Badschloss.
Farbe wählbar.

Treppen:

Betontreppe mit Holzbelag Farbe: Buche mit Handlauf in der Farbe der Treppe

Malerarbeiten:

Alle Decken im EG u. OG Stösse der Fertigdecken malerfertig gespachtelt und mit Rissbrücken versehen und gestrichen.
Alle Decken im DG mit Gipskarton beplanken, malerfertig gespachtelt, mit Rissbrücken versehen und gestrichen.

Wände:

Tapezierfertig verspachteln und mit weißer Dispersionsfarbe Beschichten (1x Voranstrich, 1x Endanstrich)

Gebäudereinigung:

Die Baureinigung betrifft die komplette Grobreinigung aller Räume. Das Haus wird in besenreinem Zustand übergeben.

Sonstiges:

Mit der Hausübergabe erhält der AG eine Aufstellung der am Bau beteiligten Firmen und Datenblätter zur techn. Ausstattung.

Bauzahlungen:

Erfolgen nach Zahlungsplan

Gewährleistung:

5 Jahre nach Übergabe

Hefersweiler d.

Auftraggeber

Auftragnehmer