

Ausbau Bodenflächen


Projekt: 1002_V2_Imdg._Hotel_Bauteil D
Ersteller: christina.eiche
Datum / Zeit: 11.09.2025 / 11:47
Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

Material pro Geschoss		ERDGESCHOSS BESTAND	Gesamt
Büro	m²	10,922	10,922
Fleischvorbereitung	m²	16,835	16,835
Flur	m²	4,812	4,812
Frischetheke	m²	29,251	29,251
HAR	m²	7,368	7,368
Kühlmittelraum	m²	10,790	10,790
Kühlraum 1	m²	6,765	6,765
Kühlraum 2	m²	8,817	8,817
Kühlraum Frischetheke	m²	13,720	13,720
Laderampe	m²	12,600	12,600
Lager	m²	60,343	60,343
Müll	m²	22,000	22,000
Personalraum	m²	15,710	15,710
Technik	m²	10,536	10,536
Umkl. D	m²	4,442	4,442
Umkl. H	m²	3,150	3,150
Verkaufsraum	m²	393,856	393,856
WC D	m²	3,700	3,700
WC H	m²	5,920	5,920
WC Metzger	m²	3,330	3,330

Material	Raumbezeichnung	Gewerk	Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m²]
----------	-----------------	--------	-------------	------------	-------------

ERDGESCHOSS BESTAND

Verkaufsraum



(9*
(4.800*0.100)+3.200*
0.100+14.100*1.600+
15.300*3.200+16.000*
15.200+10.620*4.800
+4.900*4.800)

3,00 393,856

Summe Verkaufsraum 393,856

Frischetheke



(3.000*0.100+8.515*3.
400)

3,00 29,251

Summe Frischetheke 29,251






Ausbau Bodenflächen

Projekt: 1002_V2_Imdg._Hotel_Bauteil D
Ersteller: christina.eiche
Datum / Zeit: 11.09.2025 / 11:47
Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

[illegible]






Ausbau Bodenflächen

Projekt: 1002_V2_lmdg._Hotel_Bauteil D
 Ersteller: christina.eiche
 Datum / Zeit: 11.09.2025 / 11:47
 Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

Material	Raumbezeichnung	Gewerk	Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m²]
Technik					
			$(2.100 \times 1.080 + 2.280 \times 0.100 + 3.000 \times 2.680)$	3,00	10,536
Summe Technik					10,536
HAR					
			$(2.280 \times 0.100 + 3.000 \times 2.380)$	3,00	7,368
Summe HAR					7,368
Kühlraum Frischetheke					
			$(3.430 \times 2.290 + 3.430 \times 1.710)$	3,00	13,720
Summe Kühlraum Frischetheke					13,720
Müll					
			(5.000×4.400)	3,00	22,000
Summe Müll					22,000
Laderampe					
			(4.500×2.800)	3,00	12,600
Summe Laderampe					12,600




Ausbau Bodenflächen

Projekt: 1002_V2_lmdg._Hotel_Bauteil D
 Ersteller: christina.eiche
 Datum / Zeit: 11.09.2025 / 11:47
 Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

Material	Raumbezeichnung	Gewerk	Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m²]
WC H					
			(3.700*1.600)	3,00	5,920
Summe WC H					5,920
WC D					
			(3.700*1.000)	3,00	3,700
Summe WC D					3,700
WC Metzger					
			(3.700*0.900)	3,00	3,330
Summe WC Metzger					3,330
Umdl. H					
			(2.100*1.500)	3,00	3,150
Summe Umdl. H					3,150
Umdl. D					
			(2.115*2.100)	3,00	4,442
Summe Umdl. D					4,442

Ausbau Bodenflächen

Projekt: 1002_V2_Imdg._Hotel_Bauteil D
 Ersteller: christina.eiche
 Datum / Zeit: 11.09.2025 / 11:47
 Hinweis: Sämtliche Öffnungen werden berücksichtigt.

Material	Raumbezeichnung	Gewerk	Abmessungen	Dicke [cm]	Fläche [m²]
Flur					
			(3.730*1.290)	3,00	4,812
Summe Flur					4,812
Personalraum					
			(3.750*2.020+3.650*2.180+1.780*0.100)	3,00	15,710
Summe Personalraum					15,710
Kühlmittelraum					
			(3.750*2.780+3.650*0.100)	3,00	10,790
Summe Kühlmittelraum					10,790
Summe ERDGESCHOSS BESTAND					644,867
Gesamtsumme					644,867