



Fragen an VK:

- Kamin?
- ELEKTRO: Einbruchschutz Fenster? opt. Kiehe im Keller - wie installieren?
- Bewegungsmelder?
- Deckenleuchten als Einbau oder Unterbau? (Unterbau ist einfacher)

- Generell gilt:
- KEINE Einbruchmeldeanlage
 - übereinander liegende Schalter, Steckdosen etc., sind in einer senkrechten Achse zu verlegen!
 - Alle Schalter/Steckdosen, wenn nicht anders vermerkt, (Achse) 80 cm über FFB und 10 cm seitlicher Abstand zur Rohbau-Türöffnung (bei Mehrfach, gilt die unterste Dose)
 - Alle Steckdosen, wenn nicht anders vermerkt, (Achse) 15 cm über FFB und 20 cm seitlicher Abstand zur Raumecke (Achsenmaß der nächsten Steckdose bei Doppelsteckdosen)
 - Alle Raumthermostate, wenn nicht anders vermerkt, 140 cm über FFB
 - Schaltsysteme in Wohn- und Schlafräumen dimmbar
 - Außenleuchten mit automatischer Zeitabschaltung
- Steckdose
 - schaltb. SD schaltbare Steckdose
 - sep. ZL separate Zuleitung
 - Steckdose 2-fach
 - WLAN-Dose
 - Ausschaltung
 - Weichschaltung
 - Reihenschaltung
 - DA Decken-Auslass
 - DEB-L Decken-Einbauleuchte
 - WL Hl.8m Wandleuchten-Auslaß
 - E-Anschluss
 - Abluft / Tellerventil
 - WIG Warmlüftung
 - RAM Rauchmelder
 - Jalousieschalter
 - Magnetkontakt
 - RTS I=1.4 Raumthermostat Fbheizung
 - Klingel

Änderung	Datum
	13.03.21

- Legende:**
- Schichten (neu)
 - Beton (Bestand)
 - MW (neu)
 - MW (Bestand)
 - Dämmung (alt)
 - Dämmung (neu)
 - Holzbohlen
 - Abbruch

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!
 BRH/ÖFFNUNGSMASZE SIND AB OK FFB, ES SEI DENN ANDERS VERMERKT.
 OK FFB EG neu ±0,00 = +39.78
 OK RFB EG Best. = 39.68

Architekt:
wacker|zeiger|architekten
 gmbh
 Gaußstraße 40
 22765 Hamburg
 T. 040 430 73 82
 F. 040 430 73 84

Bauherr:
Drs. Lara Krüger & Lennart Viexens
 Zeitstr. 51, 22765 Hamburg

Bauherr/Anschrift Baustelle:
WHS JAKSTEINWEG
 Jaksteinweg 22, 22607 Hamburg

WERKPLANUNG
 Maßstab: 1:50 Blattgröße: A1
 Datum: Planverfasser: al/aw
KG GRU ELEKTRO 02.1