

Tabelle 1

<u>Ringanker:</u>	Nach statischen Erfordernissen herstellen.
<u>Dachkonstruktion:</u>	Walmdach, Dachneigung gem. Plan, Holzkonstruktion nach statischer Berechnung und Dämmung nach Vorgabe. Schneelastzone wird mit berechnet. Alle Hölzer sind nach den einschlägigen Normen imprägniert. Dachuntersicht wird weiss lackiert. Die Zwischensparrendämmung wird mit einer Stärke von 20cm gedämmt.
<u>Dacheindeckung:</u>	Betonziegel Farbton Anthrazit. Unterspannbahn (Dampfdurchlässig $s_d=0,2m$) mit Konterlattung, First als Lüfter First, Traufenzuluftgitter.
<u>Dachrinne, Fallrohre:</u>	Titanzinkblech, mit Rinneisen bzw. Rohrschellen. Fallrohre aus Zink, Standrohre Alu mit Anschluss an RR-Leitungen
<u>Fenster-u. Balkontüren:</u>	Fenster u. Fenstertürelemente Kommeling 1 flg. Schiebetür DK/D nach Plan. Kunststoff weiss mit 3-fach Verglasung. UW-Wert Glas 0,6 Aussenfarbe anthrazit Alle Rollladenschalter (elektrisch) befinden sich am Fenster im Badezimmer und Hauswirtschaftsraum enthaltendie Fenster satiniertes Glas.
<u>Eingangstür:</u>	Kunststoff mit Isolierverglasung und Sicherheitsschloss aussen, individueller Türgriff. Türmodell nach Auswahl des AG bis max. 4.000,00 €
<u>Fensterbänke:</u>	Innen Kunststoff ca. 25cm breit und 2cm stark. Aussen Alufensterbänke, Farbton grau
<u>Innenputz:</u>	Maschinengipsputz MP 75 in allen Wohn-und Nebenräumen mit einer Qualitätsstufe Q2 malerfertig, an Rissgefährdeten Bereichen Ausführung mit Gewebeeinlagen, Kalkzementleichtputz in Nassräumen.
<u>Aussenputz:</u>	Kalkzement-Leichtputz Stärke ca. 20mm und Scheibenputz 3mm an Rissgefährdeten Bereichen Ausführung mit Gewebeeinlagen, seperater EG Anstrich, wasserabweisender Sockelputz gefilzt und anschließend beschichtet. Anstrich Farbtöne nach Wunsch des Kunden, Helligkeit der Töne PG1. Dehnungsfugen an den erforderlichen Bereichen einbauen.
<u>Estricharbeiten:</u>	Zementestrich, inkl. Wärme und Trittschalldämmung, -estrichdämmung nach EnEV Styropor WL 0,35, Folie, Randstreifen, im EG mit Zusatzdämmung und Abdichtung