


Gaube Konstruktion:

Sparren $\geq 6/14$ cm; $e \leq 90$ cm
Firstpfette $\geq 10/12$ cm auf Mpf. auf
einer Stütze $\geq 10/10$ cm absetzen
Kehlbalken $\geq 6/24$ cm; $e \leq 90$ cm
oder Kehlbalken des Hauptdaches verlängern
Stützen $\geq 6/24$ cm; $e \leq 62,5$ cm, 24cm Däm 035 (mind. 20cm 035)
Fensterriegel $\geq 24/10$ cm; dlf.d.
Schwelle $> 18/10$ cm; Bolzen M12, $e \leq 100$ cm
Aussteifung der Wandkonstruktion durch einseitige
Beplankung mit OSB-3-Platten, $t=12$ mm od. glw.

Anschluss Ringanker an Ringbalken in der Giebelwand



unbelastete Wand



Fläche für mögliche PV-Anlage
($g \leq 20 \text{ kg/m}^2$)

- 1.) Anfallsgebind siehe Detail
- 2.) Lastverteilungsschwelle Holzbalken $b/h=12/24$ cm, $l=40$ cm
- 3.) Flachsturz über HKV-Öffnung vorsehen
- 4.) Pfetten auf Haustrennwand trennen und stirnseitig eine Promatplatte vorsehen
- 5.) Windböcke, siehe Statik Drempe
- 6.) Einschubtreppe Wechsel vorsehen oder verschieben

Hinweis:

Die Anordnung / Platzierung
der Sanitäröbekte ist ein Vorschlag und wird
mit dem Installateur abgestimmt!

Alle Öffnungsmaße beziehen sich auf's
Hintermauerwerk!

Brüstungshöhen beziehen sich auf OKRF !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

Die Statik ist mit allen Nachträgen zu beachten!

EL = Eigenleistung

Außenwände: 17,5 cm PP 2-0.40-DM
14,0 cm Dämmung 035
1,0 cm Griffschlitze
10,5 cm Verblender VMZ 12/IIa
Haustrennwände: 17,5 cm KS 20-2.0-DM
Mineralfaserplatte Typ HTW 3+2 cm flächenversetzt
1,0 cm Griffschlitze, 17,5 cm KS-P 2.0-20-DM
Innenwände: PP 6-0.65-DM in den erf. Wandstärken
Leichtwände später untermauern!
Fussbodenhöhe DG = 10 cm Dämmung + 6 cm Estrich +
1,5 cm Bodenbelag = 17,5 cm

Details: Fensteranschlag

Traufe

Haustür

Fensterelement und Erker

Leerrohr PV verschoben, Hinweistext ergänzt

01.02.23.BI

Änderungen - Ergänzungen - Bemerkungen

Datum

Ausführungsplanung

Bauvorhaben	Neubau eines Doppelhauses Peter-Lunding-Weg 20 25474 Hasloh	
Bauherr	KSW Massivhaus Maurepasstr. 5 24558 Henstedt-Ulzburg	
Planung	KSW Massivhaus Maurepasstr. 5 24558 Henstedt-Ulzburg	Tel.: 040/5935413-0 Fax.: 040/5935413-18 info@ksw-massivhaus.de
Planinhalt	OG Balkenlage	Maßstab: 1:75
Datum	25.01.2023,BI	Plan Nr. 04

