

CU670/P-K-W25+F - Übersicht der Basisleistungen

BLB Punkt	Basisleistung
01.01. Hausplanung	01010101 - Hausplanung
01.02. Planungsgespräch	01020101 - Planungsgespräch / Ingenieurleistungen - Allgemein
01.03. Bauantrag	01030100 - Bauantrag - Allgemein
01.04. Bauleitung	01040101 - Bauleitung
02.01. Bebaubarkeit des Grundstücks	02010102 - Bodengutachten
02.02. - - -	02020101 - - -
02.03. Baustelleneinrichtung	02030101 - Baustellen-WC / Gerüst
02.04. Gebäudeabsteckung	02040102 - Schnurgerüst
02.05. Erdarbeiten	02050101 - Erdarbeiten mit 30 cm Gründungspolster
02.06. Ver- und Entsorgung / Gebäudeentwässerung	02060131 - Hausanschlüsse MSH eckig-4 / Zuleitungslänge 4 m
03.01. Fundamentierung	03010100 - Fundamentplatte Standard
04.01. Keller	04019999 - Keller nicht enthalten
05.01. Außenwände	05010101 - Putzfassade - 24 cm HLZ - 16 cm WDVS WLK 035 -
05.02. Innenwände	05020103 - Innenwände im EG massiv
05.03. Geschosshöhe im EG	05030132 - Lichte RBH im EG 2.925 m (Putzhaus)
05.04. Geschosshöhe im OG	05049999 - Obergeschoss nicht enthalten
06.01. Stahlbetondecke	06010199 - Stahlbetondecke nicht enthalten
06.02. Dachebene	06020101 - Holzdachkonstruktion
07.01. Dachkonstruktion	07010212 - Trockenbodenbinder 25 Grad (kleiner Dachüberstan
07.02. Dacheindeckung	07020101 - Braas Dachstein Harzer Pfanne 7 Star matt
07.03. Regenrinnen / Fallrohre	07030101 - Regenrinnen/Fallrohre in Zink
07.04. Dachuntersichten	07040101 - Dachuntersicht grundiert - Farbe Eiche oder Weiß
08.01. Haustür	08010101 - weiße Haustür Standard (1.135 m)
08.02. Fenster	08020102 - Kunststofffenster weiß mit 3-fach Verglasung - Ug=C
08.03. Außenfensterbänke	08030101 - Außenfensterbänke
08.04. Innenfensterbänke	08040101 - Innenfensterbänke
08.05. Sonnenschutzeinrichtungen	08050107 - Rollläden mit Motor (Alu-Panzer)
08.06. Fr. Balkone / Außengeländer	08069901 - Keine Balkone / Außengeländer
09.01. Trockenbauarbeiten	090111111 - Dachdämmung 24 cm (WLK 035) - Einschubtreppe
09.02. Spachtelarbeiten	09020101 - Spachteln der GK-Platten in Eigenleistung
09.03. Innenputz	09030101 - Innenputz
09.04. Estricharbeiten	09040101 - Estricharbeiten (EG/DG/OG 16.5 cm)
09.05. Fliesenarbeiten	09050110 - Fliesenpaket I (Bad / WC)
09.06. Maler- und Bodenbelagsarbeiten	09060101 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Eigenleistung
10.01. Innentüren	10010101 - Innentüren - Standardausführung
10.02. Innentreppe	10020101 - Innentreppe nicht enthalten
11.01. - - -	11010101 - - -
11.02. Sanitärinstallation	11021100 - Sanitärinstallation (Haus ohne KG)
11.03. Heizzentrale	11032124 - L/W-Wärmepumpe Daikin Altherma 4 - 300L
11.04. Fußbodenheizung	11043102 - Fußbodenheizung mit Kühlfunktion (VL35)
11.05. Solaranlage	11052100 - Solaranlage nicht vorgesehen
11.06. Wohnraumlüftung	11061101 - Lüftungsanlage ExVent
11.10. Elektroinstallation	11100103 - Elektroausstattung Comfort
11.11. Photovoltaik	11110130 - PV-Anlage mit 10 Modulen (M3) - ca. 4.45 kWp Leis
12.01. Ausbaugewerke	12010101 - Ausbaugewerke (Innenausbau)