



Die Fenster und Außentüren sind mit einem Verblendschlag von 4,0 cm anzulegen.
Bei Ausführung von Rolläden im Sturzbereich ohne Verblendschlag.

- WANDAUFBAU**
- AUSSENWÄNDE (PUTZFASSADE) 2,0 cm Außenputz
18,0 cm Wärmedämmung gem. EnEn
D = 37,5 CM
17,5 cm Kalksandstein KSL 12-1,4-lla
 - AUSSENWÄNDE (VERBLENDER) 11,5 cm VMz 12-1,8-lla
D = 47,0 CM
2,0 cm Fingerspalt
16,0 cm Wärmedämmung gem. EnEn
17,5 cm Kalksandstein KSL 12-1,4-lla
 - HAUSTRENNWAND (SPITZBODEN) Trockenbauwände (Verankerung gem. DIN 4103.
Nachweis durch Herstellerzulassung)
 - HAUSTRENNWAND 17,5 cm Kalksandstein KS 20-1,8-lla
(DG - EG) 5,0 cm Trennfuge mit 4,0 cm Mineralfasermatten
D = 40 CM 17,5 cm Kalksandstein KS 20-1,8-lla
 - INNENWÄNDE (DG - EG) Kalksandstein KSL 12-1,4-lla in den angegebenen Dicken

- BESONDERE BEMERKUNGEN**
- Die Maße sind vor Ort zu nehmen und zu prüfen!
 - Jede Abweichung oder Änderung ist anzuzeigen.
 - Vor dem Einbau jeder Position sind die Statik sowie Positionspläne zu beachten!
 - Die Innentürhöhen sind Rohbaumaße. Türhöhe = 2,01 m von OKFFB in allen Geschossen.
 - Die Fenster und Außentüren sind mit einem Verblendschlag von 4,0 cm anzulegen.
 - Bei Ausführung von Rolläden im Sturzbereich ohne Verblendschlag.
 - Die Fensteranschlüsse sind umf. zu dämmen und mit einer Sperrfolie zu versehen.
 - Rohbau-Brüstungshöhen (Rohbau-BRH) gelten von OK Rohdecke bis OK Brüstung (ohne Fensterbank).
 - Dehnungsfugen in der Verblendschale gem. DIN anordnen (vergl. DIN EN 1996 (EC6))
 - Analog zu DIN 1053, T1, 8.4.3.3 ist aufgrund des lichten Abstands der Mauerwerksschalen > 150 mm eine Verankerung gem. 8.4.3.1, Aufzählung e), Abs. 4 anzuordnen.
 - An allen freien Rändern sind zusätzlich drei Drahtanker je m Randlänge anzuordnen.
 - Verblendschürze ≥ 1,26 m sind ggf. als Fertigteilsturz oder mit Verblendschürze auszuführen.
 - Die Installations- und Elektroplanung sind zu beachten!
 - Durchbrüche und Leitungsführung gem. Angabe der Installationsfirma
 - waagerechte und senkrechte Sperrschichten sind gem. DIN 18195 auszuführen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN

PLANUNG:

BROCKMANN & JUNGEN
INGENIEURGEMEINSCHAFT FÜR BAUWESEN
GRÜNER WEG 58 • 27432 BREMERVÖRDE
TEL.: 04761/92 25 48 • FAX: 04761/92 39 94
E-MAIL: INFO@DIE-BAUINGENIEURE.DE

PROJEKT:	NEUBAU EINES REIENHAUSES "ZWISCHEN GRIEMSHORSTER STRASSE UND NEUENTEICHER WEG" 21 636 HARSEFELD		
BAUHERR:	HARSEFELD 1 GBR VERTRETEN DUCH: STEFAN PRAGMANN KORNBECKSTRASSE 50, 27432 BREMERVÖRDE		
BAUTEIL:	ERDGESCHOSS	DARSTELLUNG:	MASSSTAB:
BREMERVÖRDE, 27. SEPTEMBER 2016	MW	AUFTR.-NR.:	16/041
		BLATT-NR.:	M1

Maße prüfen!

H/B = 400 / 800 (0,32m²)

ERDGESCHOSS