

Bauvorhaben : Einfam.-Wohnhausneubau

Bauherr : Eheleute  
S c h m a l , Matthias u. Sabine  
Im Rohmen 97  
78259 M ü h l h a u s e n

Bauort : Kastanienweg  
78259 E h i n g e n

---

## Brutto-Rauminhalt nach DIN 277

### 1. Bebaute Fläche

UG	10,940 m x 9,990 m	109,79 m <sup>2</sup>
	- 2,625 m x 1,000 m	- 2,63 m <sup>2</sup>
	- 4,000 m x 1,500 m	- 6,00 m <sup>2</sup>
	2,324 m x 1,170 m	2,72 m <sup>2</sup>
	3,995 m x 0,250 m	1,00 m <sup>2</sup>
	2,740 m x 1,500 m	<u>4,11 m<sup>2</sup></u>
		108,99 m <sup>2</sup>
EG	wie UG	108,99 m <sup>2</sup>
DG	wie UG	108,99 m <sup>2</sup>
	- 2,740 m x 1,500 m	- 4,11 m <sup>2</sup>
	- 3,995 m x 0,250 m	- 1,00 m <sup>2</sup>
	- 2,325 m x 1,170 m	<u>- 2,72 m<sup>2</sup></u>
		101,16 m <sup>2</sup>


### 2. Höhen

U G	2,70 m + 0,25 m
E G	2,75 m
D G	1,00 m + 4,10 m

3. Brutto - Rauminhalt

UG	108,99 m <sup>2</sup> x 2,95 m	321,52 m <sup>3</sup>
EG	108,99 m <sup>2</sup> x 2,75 m	299,72 m <sup>3</sup>
DG	101,16 m <sup>2</sup> x 1,00 m	101,16 m <sup>3</sup>
	101,16 m <sup>2</sup> x 4,10 m : 2	207,38 m <sup>3</sup>
		<hr/>
	Brutto - Rauminhalt insgesamt	929,78 m <sup>3</sup>
		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Aufgestellt:  
Engen, den 08.12.95



Der Architekt