



Decke über EG -Untergurt der Brettbinder bzw. Holzbalkendecke

Gründung: umlaufend Streifenfundamente, unbewehrt lt. Statik, konstr. bewehrter Unterbeton zum Baugrund ist die Statik zu beachten!

Alle Vorgaben der statischen Berechnung und der dazugehörigen Positionspläne sind zu beachten.

Alle Abstimmungen mit den Einzelgewerken (Lage Heizkörper, Elektro usw.) sind auf Grundlage dieses Planes zu treffen und zu dokumentieren. Die endgültige Lage der Sanitärobjekte ist auf der Grundlage dieses Planes vor Baubeginn zwischen Unternehmer u. Bauherr abzustimmen.

Alle Maße sind Rohbaumaße. Innentürhöhen sind Fertigmaße. (Fußbodenaufbau beachten) Brüstungshöhen sind Rohbauhöhen!

Außenputz: Kratzputz 2mm, weiß  
 Fensterbänke außen: weiß  
 Klappläden, grün wie Dachstein

Innenputz Gipsputz

inklusive Parkettverlegung

Fenster mit Air Comfort-Lüftung lt. Hersteller

Leitungen für Strom, Wasser, Heizung, Abwasser als Blindrohre in Spibo führen

an OK Wand d=24cm umlaufend Ringbalken lt. Bemessung AW-Sturze lt. Ringbalkenbewehrung

Rohbauhöhe 2,75m  
 lichte Raumhöhe ca. 2,60m

Projekt:	Neubau eines Bungalows 23946 Boltzenhagen - Redewisch, Dorfstraße		
Bauherr:	[Redacted]		
Architekt:	[Redacted]		
Dateiname:	[Redacted]		
Maßstab:	1 : 50	Datum:	10.05.2011
Erdgeschoss			
Baubeginn:	Stand 10.05.11		

Wandaufbau Außenwand:  
 24 cm Porenbeton  
 14 cm Dämmung  
 lt. Nachweis  
 2 cm Putzsystem

