

**OBERGESCHOSS**

Masse prüfen!

Die Fenster und Außenlüften sind mit einem Verbländanschlag von 4,0 cm anzulegen.  
Bei Ausführung von Rolläden im Sturzbereich ohne Verbländanschlag.

**WANDAUFBAU**

- AUSSENWÄNDE (PUTZFASSADE)
  - 2,0 cm Außenputz
  - 18,0 cm Wärmedämmung gem. EN18
  - D = 37,5 cm
- AUSSENWÄNDE (VERBLÄNDER)
  - 11,5 cm VMz 12-1-8-H10
  - 2,0 cm Fingerspalt
  - 16,0 cm Wärmedämmung gem. EN18
  - 17,5 cm Kalksandstein KS12-1-4-H10
  - D = 47,0 cm

**HAUSTRENNWAND (SPITZRODEN)**

- Trockenbauwände (Verankerung gem. DIN 4103, Nachweis durch Herstellerzulassung)

**HAUSTRENNWAND (DG - EG)**

- 5,0 cm Trennlage mit 4,0 cm Mineralwollematte
- 17,5 cm Kalksandstein KS20-1-8-H10
- D = 40 cm


**INNENWÄNDE (DG - EG)**

- Kalksandstein KS12-1-4-H10 in den angegebenen Dicken

**BESONDERE BEMERKUNGEN**

- Die Maße sind vor Ort zu nehmen und zu prüfen!
- Jede Abweichung oder Änderung ist anzuziehen.
- Vor dem Einbau jeder Position sind die Stöck- sowie Positionspläne zu beachten!
- Die Innentüren sind Rohbauhöhe, Türhöhe = 2,01 m von OKFFB in allen Geschossen.
- Die Fenster und Außenlüften sind mit einem Verbländanschlag von 4,0 cm anzulegen.
- Bei Ausführung von Rolläden im Sturzbereich ohne Verbländanschlag.
- Die Fensteranschläge sind unid. zu dämmen und mit einer Sperrleiste zu versehen.
- Rohbau-Brüstungshöhen (Rohbau-BRH) gelten von OK Rohdecke bis OK Brüstung (ohne Fensterbank).
- Dehnrugfugen in der Verbländschleife gem. DIN anordnen (Vergl. DIN EN 1996 [EC6])
- Anstieg zu DIN 1053, Tl. 8.4.3.3 ist aufgrund des lichten Abstands der Mauerwerkschichten > 150 mm eine Verankerung gem. 8.4.3.1, Aufzählung e), Abs. 4 anzunehmen.
- An allen freien Rändern sind zusätzlich drei Drahtanker je m Randlänge anzuziehen.
- Verbländstütze z. 1,26 m sind ggf. als Fertigstütze oder mit Verbländablangung auszuführen.
- Die Installations- und Elektroplanung sind zu beachten!
- Durchbrüche und Leitungsführung gem. Angabe der Installationsmaße wägerechte und senkrechte Sperrschichten sind gem. DIN 18195 auszuführen.

**PLANNUNG:**



**BROCKMANN & JUNGEN**  
INGENIEURGEMEINSCHAFT FÜR BAUWESEN  
GRÜNER WEG 58 • 27432 BREMENVÖRDE  
TEL.: 04761/972 25 48 • FAX: 04761/972 39 94  
E-MAIL: INFO@DIE-BAUINGENIEURE.DE

PROJEKT:	NEUBAU EINES REIHENHAUSES		
BAUHERR:	"ZWISCHEN GÄRTENSCHOSTER STRASSE UND NEUENRICHER WEG"		
BAUTITEL:	HAUSENFELD 1 GAR	DAGESTELLUNG:	MASSSTAB:
BREMENVÖRDE, 27. SEPTEMBER 2016	VERTRETEN DURCH: STEFAN PRAGAMANN	MAUERPLAN	1:50
	KORNBECKSTRASSE 50, 27432 BREMENVÖRDE	BEARBEITER:	AUßER-AR: BLATT-NR.:
		MW	16/041 M2