



Änderungen/ Ergänzungen				Planverteilung			
Datum	Index	Gez.	Gegenstand	Datum	Art	Anzahl	Empfänger
13.12.16	A	LF	Anpassung Raumtemp., Durchbrüche	13.12.16	pdf	1	Fa. Bausche, Bauleitung
18.01.17	B	LF	Treppenverlagerung				
09.02.17	C	BW	Treppen, Heizkörper				

LEGENDE		
<b>SCHRAFFUREN</b>	<b>ABKÜRZUNGEN</b>	<b>MATERIALIEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestand</li> <li>Mauerwerk</li> <li>unbelastetes KS-Mauerwerk</li> <li>Stahlbeton</li> <li>Wand verläuft evtl. abweichend zur Planung (Abklärung an Bestands/Grenze)</li> <li>WU-Beton</li> <li>Stahlbeton-Fertigteil</li> <li>Leichtwand (Gipskarton)</li> <li>Gipskartonwände mit Brandschutzanforderung</li> <li>abgehängte GK-Decke</li> <li>DD Deckendurchbruch = Durchbruch in der Decke über aktuellem Geschoss</li> <li>BD Bodendurchbruch = Durchbruch in der Decke unter aktuellem Geschoss</li> <li>WD Wandsdurchbruch</li> <li>WS Wandschütz</li> <li>Kernbohrung = Bohrung in der Decke über aktuellem Geschoss</li> <li>Revisionsrahmen</li> <li>Bodentank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AS Ankerschiene</li> <li>BE Bodenentlauf</li> <li>BRH Brüstungshöhe von OKFF bis OK Rohbrüstung</li> <li>DD Deckendurchbruch</li> <li>DF Dehnungsfuge</li> <li>F Feuerlöscheinrichtung</li> <li>FR Futterrohr</li> <li>L Lüftung</li> <li>OKFFB Oberkante Fertigfußboden</li> <li>OKRD Oberkante Rohdecke</li> <li>UKRD Unterkante Rohdecke</li> <li>UKF Unterkante Fundament</li> <li>UKBP Unterkante Bodenplatte</li> <li>OKBP Oberkante Bodenplatte</li> <li>OKR Oberkante roh</li> <li>RA Ringanker</li> <li>RL Rolladen</li> <li>RR Regenfallrohr</li> <li>RRM Rohbaurichtmaß</li> <li>UV Unterverteilung</li> <li>UZ Unterzug</li> <li>ÜZ Überzug</li> <li>WWB Warmwasserbereiter</li> <li>VK Vorderkante</li> <li>VKR Vorderkante Roh</li> <li>VKF Vorderkante Fertig</li> <li>DVS Deckenversprung</li> <li>AF Arbeitsfuge</li> <li>WF Wandfuge</li> <li>DF Dehnfuge</li> <li>WB Wandschütz</li> <li>Kernbohrung = Bohrung in der Decke über aktuellem Geschoss</li> <li>Revisionsrahmen</li> <li>Bodentank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stb Stahlbeton</li> <li>EST Estrich</li> <li>FL Fliesen</li> <li>FUG Fugenglattstrich</li> <li>GK Gipskarton</li> <li>GL Glas</li> <li>G Gurtkasten</li> <li>HO Holz</li> <li>KU Kunststoff</li> <li>LINO Linoleum</li> <li>ME Metall</li> <li>NST Naturstein</li> <li>PARK Parkett</li> <li>PU Putz</li> <li>TPU Trockenputz</li> <li>SP Spachtelung</li> <li>WDP Wärmedämmputz</li> <li>SI Sichtbeton</li> <li>ST Stahl</li> <li>TEP Teppich</li> <li>WS Werkstein</li> </ul>
<b>RAUMSTEMPEL</b> Raum: Raumnummer: z.B.: 1-3-5 Geschoss - Wohneinheit - fortl. Nr.		
<b>Grundrisse</b> Projekt: Maßstab/ Blatt-Nr./Basist. Bezeichnung		
<b>HOHNKOTE IM GRUNDRISS</b> OKFFB = ±0,00    UKRD = -0,175 UKRD = -0,395		
<b>HOHNKOTE IN SCHNITT UND ANSICHT</b> ±0,00    OKFFB -0,175    UKRD		
<b>ANFORDERUNG</b> T 30 = Feuerhemmend nach DIN 4102 T 90 = Feuerbeständig nach DIN 4102 RS = Rauchschutz nach DIN 18 095 NRA = Natürlicher Rauchabzug DS = Dicht schließend GRT = Glasrahmentür GA = Glassausschnitt GSF = Glasschiebefeld		

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Alle Höhenmaße ab OKFF.

ANGABEN DER FACHINGENIEURE UND DES STATIKERS SIND ZU BEACHTEN!  
 Bauschein und Statik müssen bei Ausführung vorliegen!

<b>Matern Architekten</b>	Geschoss	Blatt Nr.	Index
	Erdgeschoss	MA_215-50-00	A

Mar. 26    Mar. 24    Marienstraße

OKFFB EG = 112,08 m ü NN = +/-0.00 (Marienstraße 26 EG)

Ausführungsplanung    M 1 : 50

Bauvorhaben    Ladensanierung  
 Marienstraße 26 Paderborn  
 33098  
 Projekt-Nr.: MA\_215

Bauherr    Krukenmeier und Kaimann  
 Grundstücksverwaltungs-GmbH  
 Industriestraße 8  
 33161 Hövelhof

Architekten    **Matern Architekten**  
 Grünebaumstraße 2  
 33098 Paderborn  
 Tel.: 05251/ 87357-0, Fax: -19

Projektsteuerung	Beauftragter
Sanitär/Heiz./Lüft.	Trägerplanung
Elektroplanung	Brandschutz
Landschaftsarchitekten	Schallschutz
StGWA	Wärmeschutz

Planbezeichnung    **Erdgeschoss**

LP	Bearbeiter	geprüft	Maßstab	Format	Blatt Nr.	Index	Datum
5	LF/AW		1:50	DIN A1	MA_215-50-00	C	09.02.2017

**ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!**  
 Achtung: Bestandsgebäude keine genaue Maßangabe.

AB-03  
 Arbeitsblatt