



LEGENDE		N.I.M. nach Installation	
▼	OK (roh)	RA	Rohrachse
▲	UK (roh)	RFB	Rohfußboden
△	OK (fertig)	RO	Revisionsöffnung
▽	UK (fertig)	RR	Regenrohr
AD	abgehängte Decke	RS	Rohrschle
BRH	Brüstung über FFB	RK	Rolladenkasten
DF	Dehnlage	RWA	Rauchwärmeabzug
FFB	Fertigfußboden	ST	Sturz über 0.00
FL	Feuerlöscher	STR	Sturzriegel
GK	Gipskarton	STG	Steigung
HK	Heizkörper	UEZ	Überzug
HV	Hauptverteilung	UZ	Unterzug
KS	Kalksandstein	VK	Vorderkante
NS	Naturstein	VM	Vormauerung
NA	Notausgang	VT	Verbundträger
NAST	Notausstieg	WÄDÄ	Wärmedämmverbundsystem
FA	Fassadenanker	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
		BE	Betoninbauelement
		SB	Segmentbogen

ZEICHENERKLÄRUNG	
E	Elektro
H	Heizung
L	Lüftung
LE	Lüftungselement
K	Klima
S	Sanitär
SP	Sprinkler
*B	Badewarmenstehhöhe auf 90cm unter OK Fensterstock
BA	Bodenaussparung
DA	Deckenaussparung
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
RH	Rohrhitze
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschilz
DS	Deckenschilz
KB	Kernbohrung

ZEICHENERKLÄRUNG AUSBAUPLÄNE			
T-30 RS	T30-RS= T30 rauchdicht selbstschließend	BEL	(Beleuchtungsaussparung) Spot
G30=	feuerhemmende Verglasung	DECKD	Deckendose Beleuchtungsaussparung
VDS=	vollständig dicht- selbstschließend	LA	(Lausprecheraussparung)
RDs=	rauchdicht, selbstschließend	SPR	(Sprinklerausparung)
OTS=	Obentürschließer	UR	DIN links/rechts
F	Fenster	VE	Unterfunktorkontor mit Umluftventilator
LEI	Leiter		erforderliche Handläufe
LS	Lichtschacht		eventuell erforderliche Handläufe
SG	Stahlgitter		
T	Türe		
W	Trockenbauwand		



Freigabe:	Datum:
Freigabe IG Kalweit	erledigt 20.10.2022
Freigabe ELT Florian Fischer	erledigt 19.10.2022
Freigabe Bauherr: Inge Witt	erledigt 14.10.2022

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN GEZ:

Planinhalt: 1. Untergeschossplan
 Planphase: Werkplanung Baufrei
 Bearbeiter: jw Format: 580 x 1000 mm Indexdatum: Indexstatus:
 verwendete Plangrundlage: Genehmigungsplanung Aicher Projekt Maßstab: 1:50