FLÄCHENBERECHNUNG nach DIN 277

Projekt:	63976_Alshrafi_DH.RH._P-K+S45+H	Datum:	16.01.2019
Ersteller:	Schwenke	Zeit:	13:29
Hinweis:	Ermittlung der Flächen nach Fertigmaszen der Räume (Rohbau minus Putzstärke 1.5 cm)		

*	Raumbezeichnung	Abmessungen	Fläche [m²]
Erdgeschoss			
	D-BAD	2.170*1.605	3,48
		0.745*0.185	0,14
		0.785*0.110	0,09
		Summe:	3,71
	DIELE	1.101*0.895	0,99
		0.5*(2.092+1.291)*0.895	1,51
		Summe:	2,50
	DIELE	0.5*(2.189+1.388)*0.895	1,60
		1.105*0.375	0,41
		1.250*0.855	1,07
		3.480*1.484	5,17
		2.585*1.101	2,85
		Summe:	11,10
	GAST	4.980*2.420	12,05
		Summe:	12,05
	HAR	2.105*1.105	2,33
		2.500*1.730	4,33
		Summe:	6,65
	KÜCHE	3.585*2.420	8,68
		1.290*0.015	0,02
		Summe:	8,70
	WOHNEN	6.105*2.770	16,91
		3.670*1.275	4,68
		Summe:	21,59
	Fläche Erdgeschoss		**66,29**

Dipl. -Ing.
Sebastian Bartels
Mensching GmbH
Chromstrasse 12, 30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 7284-0 / Fax.: +49 511 7284-333

FLÄCHENBERECHNUNG nach DIN 277

Projekt:	63976_Alshrafi_DH.RH._P-K+S45+H	Datum:	16.01.2019
Ersteller:	Schwenke	Zeit:	13:29
Hinweis:	Ermittlung der Flächen nach Fertigmaszen der Räume (Rohbau minus Putzstärke 1.5 cm)		

*	Raumbezeichnung	Abmessungen	Fläche [m²]
Dachgeschoss			
	ABSEITE	0.915*0.110	0,10
		Summe:	0,10
	BAD	2.881*1.157	3,34
		0.5*(1.157+0.249)*0.909	0,64
		1.747*1.698	2,97
		1.040*0.563	0,59
		0.950*0.915	0,87
		Summe:	8,39
	DIELE	2.500*1.920	4,80
		1.980*0.375	0,74
		3.605*2.920	10,53
		0.5*(1.599*0.291)	0,23
		0.5*(0.924*1.336)	0,62
		Summe:	16,92
	ELTERN	4.450*1.698	7,55
		4.790*0.658	3,15
		0.5*(3.584+2.834)*0.750	2,41
		Summe:	13,11
	KIND I	4.480*1.158	5,19
		4.140*1.698	7,03
		Summe:	12,21
	KIND II	0.5*(1.408+1.407)*0.340	0,48
		2.125*3.765	8,00
		4.140*0.980	4,06
		Summe:	12,54
	Fläche Dachgeschoss		**63,28**
	FLÄCHE GESAMT:		**129,56**

Dipl. -Ing.
Sebastian Bartels
Mensching GmbH
Chromstrasse 12, 30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 7284-0 / Fax.: +49 511 7284-333