



- Legende:**
- abgehängte Decken im Trockenbau
 - Trockenbau als Installationswand
 - Mauerwerk - innen Mauerwerk KS 20-2.0 in Dünnbettmörtel für tragende Wände - 11,5 cm, 17,5 cm und 24 cm
 - Mauerwerk - Mauerwerk KS 20-2.0 in Dünnbettmörtel mit 180mm WDVS in PS-Hartschaum WLG 030, geklebt
 - Stahlbeton, bewehrt, C25/30
 - Metallständerwandkonstruktion
 - Sanitärrennwände in unterschiedlichen Höhen
 - Bodenfliesen

- Bemerkungen:**
- Vor Baubeginn sind alle Maße am Bau vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
- Höhenangaben von Brüstungen und Öffnungen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- OK FFB Erdgeschoss = ±0.00
- Alle Wandanschlüsse an das Außenmauerwerk sind nach DIN 1053 T1 und T2 herzustellen (Liegende Verzahnung). Stumpfstoße und stehende Verzahnung sind nicht zulässig. Mauerwerk muß in Verband ausgeführt werden, Überbindmaß muß mindestens $u > 0.4h$ (10cm) sein.
- Alle Schlitz- und Aussparungen sind nach DIN 1053 Tab.5 und DIN 1986 auszuführen. Schlitz- und Aussparungen müssen entweder im Verband gemauert oder nachträglich gefräst werden. Das nachträgliche Stemmen ist nicht zulässig! Alle Wanddurchbrüche, Deckendurchbrüche, Schlitz- und Aussparungen (die nicht nach DIN1053 Tab.5 ausführbar sind) sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.
- Es dürfen nur Bauprodukte verwendet werden, die in den Bauregellisten des Deutschen Institutes für Bautechnik aufgeführt sind. Der Einbau der Bauprodukte hat entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen zu erfolgen.

eichler ingenieurbüro
 Ingenieur- & Planungsbüro für Hochbau

Ersatzneubau der Kindertagesstätte "Berggeistler"
 Gem. Jauernick-Buschbach, Flur 5, Flurstück 4/2

Ausführung - Grundriss Erdgeschoss

Bauherr/Auftraggeber Gemeindeverwaltung Markersdorf vertreten durch Herrn Bürgermeister Knack Kirchstraße 3 02929 Markersdorf	eichler ingenieurbüro	Datum 10.05.2010	Leistungsphase 5
		Änderungsdatum	Projekt-Nr. 1:50
			Bearbeiter A 024

eichler ingenieurbüro, 02827 Görlitz, Rosa-Luxemburg-Str. 20, Tel./Fax 03581 147080/470820